



- Regard Pied de Chute (Gouttière)
- Canalisation EP
- Acodrain

12 m3 Position du stockage d'eau pluviale à titre informatif

SUD Tableau des solutions compensatoires par lots

Lot	Surfaces en m <sup>2</sup>	Emprise au sol maximale (25%)	Surfaces imperméabilisées Emprise au sol + 50 m <sup>2</sup>	Volume de rétention nécessaire par lot en m <sup>3</sup> (Surf imp x Coef imp x pluie sur 30 ans) Surf imp x 0,9 x 70mm
Lot 1	371	93	143	9
Lot 2	392	98	148	9
Lot 3	391	98	148	9
Lot 4	392	98	148	9
Lot 5	399	100	150	9
Lot 6	450	113	163	10
Lot 7	349	87	137	9
Lot 8	349	87	137	9
Lot 9	516	129	179	11
Lot 10	510	128	178	11
Lot 11	493	123	173	11
Lot 12	463	116	166	10
Lot 13	550	138	188	12
Lot 14	586	147	197	12
Lot 15	515	129	179	11

Ces éléments sont donnés à titre indicatif et dépendent du projet réalisé sur le lot.



## Casiers enterrés (SAUL) ou structure alvéolaire

Volume de rétention nécessaire par lot en m <sup>3</sup>	Indice de vide	Hauteur de stockage en m		Surface mise en oeuvre en m <sup>2</sup>
		Structure	SAUL	
Lot 1	9	0,95	0,99	10
Lot 2	9	0,95	0,99	10
Lot 3	9	0,95	0,99	10
Lot 4	9	0,95	0,99	10
Lot 5	9	0,95	0,99	10
Lot 6	10	0,95	0,99	11
Lot 7	9	0,95	0,99	10
Lot 8	9	0,95	0,99	10
Lot 9	11	0,95	0,99	12
Lot 10	11	0,95	0,99	12
Lot 11	10	0,95	0,99	11
Lot 12	12	0,95	0,99	13
Lot 13	12	0,95	0,99	13
Lot 14	12	0,95	0,99	13
Lot 15	11	0,95	0,99	12

### Avantages

- Occupe peu de place
- Visitable et curable
- Mise en oeuvre simple

### Inconvénient

- Coût des fournitures

## Tranchée Drainante

Volume de rétention nécessaire par lot en m <sup>3</sup>	Indice de vide	Hauteur de stockage en m	Largeur de tranchée en m		Longueur à mettre en oeuvre en linéaire
			Structure	SAUL	
Lot 1	9	0,3	0,50	2,00	30
Lot 2	9	0,3	0,50	2,00	30
Lot 3	9	0,3	0,50	2,00	30
Lot 4	9	0,3	0,50	2,00	30
Lot 5	9	0,3	0,50	2,00	30
Lot 6	10	0,3	0,50	2,00	33
Lot 7	9	0,3	0,50	2,00	30
Lot 8	9	0,3	0,50	2,00	30
Lot 9	11	0,3	0,50	2,00	37
Lot 10	11	0,3	0,50	2,00	37
Lot 11	11	0,3	0,50	2,00	37
Lot 12	10	0,3	0,50	2,00	33
Lot 13	12	0,3	0,50	2,00	40
Lot 14	12	0,3	0,50	2,00	40
Lot 15	11	0,3	0,50	2,00	37

### Avantages

- Coût de fournitures peu élevé
- Simple à mettre en place

### Inconvénient

- Surface importante

